

分析結果報告書

委託名：久喜市立地域交流センター石綿含有建材調査業務委託

履行場所：久喜市青葉1丁目地内

埼玉ゴム工業株式会社

(環境メッシュ)

計量証明事業登録 埼玉県知事

第581号、騒音第38号、振動第28号

作業環境測定機関登録 11-44

土壤環境省指定調査機関 第2020-3-0002

〒347-0057

埼玉県加須市愛宕2-5-24

電話 (0480) 63-1700(代)

FAX (0480) 63-1556



石綿含有分析結果一覧表

試料 番号	場所	試料名	石綿分析結果
1	屋根 下地	アスファルトルーフィング	トレモライト/アクチノライト0.1～5%含有
2	屋根 下地	木毛セメント板①	無
3	屋根 下地	木毛セメント板②	無
4	外壁	ラスモルタル下地アクリルリシン吹付	無
5	外壁(改修部)	モルタル刷引アクリルリシン	無
6	外部 巾木	モルタル刷毛引き	無
7	テラス	カラーモルタル	無
8	保育室 床	フローリング	クリソタイル0.1～5%含有 (接着剤)
9	会議室1 床	長尺塩ビシート	クリソタイル0.1～5%含有 (接着剤)
10	会議室3 床	長尺塩ビシート	クリソタイル0.1～5%含有 (接着剤)
11	男子便所(交流センター側) 床	モザイクタイル	無
12	男子便所(交流センター側) 天井	フレキシブルボード(改修部)	クリソタイル5～50%含有 アモサイト0.1～5%含有
13	大会議室 床	フローリングブロック	無
14	更衣室(交流センター側) 床	長尺塩ビシート	無
15	更衣室(交流センター側) 巾木	ソフト巾木	クリソタイル0.1～5%含有 (接着剤)
16	更衣室(交流センター側) 腰壁	ビニールクロス	無
17	更衣室(交流センター側) 天井	プラスターボード	無
18	市役所連絡所 天井	ジブトーン	無
19	厨房 床	モルタル	無 (貼られているPタイルにクリソタイル0.1～5%含有)
20	厨房 腰壁	モルタル金鰻AEP	無
21	厨房 天井	フレキシブルボード	クリソタイル5～50%含有 アモサイト0.1～5%含有
22	更衣室(学童保育側) 巾木	ソフト巾木	クリソタイル0.1～5%含有 (接着剤)
23	洗濯室 床	長尺塩ビシート	無

24	洗濯室 腰壁	耐水化粧ケイカル	無
25	洗濯室 天井	ケイ酸カルシウム板・VP塗	無
26	1～2才児保育室便所 床	磁器モザイクタイル	無
27	1～2才児保育室便所 腰壁	リシン吹付	無
28	南側玄関 床	磁器タイル	無
29	ロッカー室 床	長尺塩ビシート	無
30	ロッカー室 天井	化粧石こうボード	無
31	廊下 床	Pタイル①	無
32	廊下 床	Pタイル②	無
33	廊下 天井	石こうボード	無